



Ceny provedení servisních a montážních prací

Dodavatel:

PROPULS SOLAR s.r.o.

Načešice 3

538 03 Načešice

tel.: +420 777 770 992

e-mail: propuls@propuls.cz

internet: www.propuls.cz

Jednotkové ceny práce

Servisní práce – první započatá hodina	500 Kč
Servisní práce – druhá a další započatá hodina	400 Kč
Montážní práce – každá započatá hodina	350 Kč
Elektromontážní práce – každá započatá hodina	400 Kč
Zednické práce – každá započatá hodina	300 Kč
Programování regulací hodina	800 Kč
Víkendy a svátky	100% příplatek

1

Práce bez stanovené paušální ceny za úkon je účtována dle skutečnosti za každou započatou hodinu. V ceně úkonů a práce není zahrnut použitý materiál, který je účtován dle skutečné spotřeby.

Doprava

Doprava pracovníků a materiálu v rámci servisního výjezdu 15 Kč/km.

Doprava je účtována dle dojezdné vzdálenosti z provozovny PROPULS SOLAR s.r.o. na adrese Pokorného 437, 538 03 Heřmanův Městec.

Servis systémů od jiných dodavatelů než od společnosti PROPULS SOLAR s.r.o.

K paušálním položkám a ceně za práci se připočítává navýšení ceny o 20 %.



Obvyklá doba provádění vybraných servisních úkonů

Servis solárního systému

Servisní prohlídka včetně seřízení systému (odvzdušnění, tlaku, průtoku, stavu kapaliny)	1 hod.
Napuštění solárního systému	2 hod.
Vypuštění solárního systému	1 hod.
Výměna čidla v kolektorech	1 hod.
Kontrola hydraulického zapojení solárního a topného systému	1 hod.
Přetěsnění solární soustavy do 10 kW	3 hod.
Kontrola expanzní nádoby, dotlakování	1 hod.
Mytí kolektorů na střeše šikmé – 1 kolektor	1 hod.
Mytí kolektorů na střeše rovné (ploché) – 1 kolektor	1 hod.
Kontrola kotvicího systému – šikmá střecha – 1 kolektor	1 hod.
Kontrola kotvicího systému – rovná (plochá) střecha – 1 kolektor	1 hod.
Kontrola tepelných izolací na střeše – šikmá střecha – 1 kolektor	0,5 hod.
Kontrola tepelných izolací na střeše – rovná (plochá) střecha – 1 kolektor	0,5 hod.

2

Údržba zásobníků

Čištění nádrže ohříváče 120 - 500 l	3 hod.
Čištění nádrže ohříváče 500 - 1000 l	4 hod.
Čištění vnitřního výměníku pro průtokový ohřev TV	3 hod.
Pročištění deskového výměníku (primární, sekundární strana)	3 hod.
Výměna (kontrola) Mg (hořčíkové) anody v zásobníku TV	2 hod.
Připojení Ti anody v zásobníku TV	1 hod.
Instalace nebo výměna elektrické topné patrony u provozovaného zásobníku s připojením elektrických kontaktů na patronu	2 hod.

Kontrola řídicího systému

Diagnostika regulace + seřízení (bez programování)	2 hod.
Výměna čidla v kolektorech	1 hod.
Výměna teplotního čidla (mimo kolektory)	0,5 hod.

Ceny provedení servisních a montážních prací je platný od 1. 9. 2017.