



## Ceny provedení servisních a montážních prací

Dodavatel:

PROPULS SOLAR s.r.o.

Načešice 3

53803 Načešice

tel.: +420 777 770 992

e-mail: [servis@propuls.cz](mailto:servis@propuls.cz)

internet: [www.propuls.cz](http://www.propuls.cz)

### Jednotkové ceny práce

Servisní práce – první započatá hodina	1 400 Kč
Servisní práce – další hodiny účtované dle skutečnosti	1 200 Kč
Montážní práce – hodiny účtované dle skutečnosti	700 Kč
Elektromontážní práce – hodiny účtované dle skutečnosti	900 Kč
Zednické práce – hodiny účtované dle skutečnosti	700 Kč
Programování regulace – každá započatá hodina	1 400 Kč
Víkendy a svátky	100% příplatek

1

Práce bez stanovené paušální ceny za úkon je účtována dle skutečnosti za každou započatou hodinu. V ceně úkonů a práce není zahrnut použitý materiál, který je účtován dle skutečné spotřeby.

### Doprava

Doprava pracovníků a materiálu v rámci servisního výjezdu 18 Kč/km.

Doprava je účtována dle dojezdové vzdálenosti z provozovny PROPULS SOLAR s.r.o. na adrese Načešice 3, 53803 Načešice a zpět.



## Obvyklá doba provádění vybraných servisních úkonů

### Servis solárního systému

Servisní prohlídka včetně seřízení systému (odvzdušnění, tlaku, průtoku, stavu kapaliny)	1 hod.
Napuštění solárního systému	2 hod.
Vypuštění solárního systému	1 hod.
Výměna čidla v kolektorech	1 hod.
Kontrola hydraulického zapojení solárního a topného systému	1 hod.
Přetěsnění solární soustavy do 10 kW	3 hod.
Kontrola expanzní nádoby, dotlakování	1 hod.
Mytí kolektorů na střeše šikmé – 1 kolektor	1 hod.
Mytí kolektorů na střeše rovné (ploché) – 1 kolektor	1 hod.
Kontrola kotvicího systému – šikmá střecha – 1 kolektor	1 hod.
Kontrola kotvicího systému – rovná (plochá) střecha – 1 kolektor	1 hod.
Kontrola tepelných izolací na střeše – šikmá střecha – 1 kolektor	0,5 hod.
Kontrola tepelných izolací na střeše – rovná (plochá) střecha – 1 kolektor	0,5 hod.

2

### Údržba zásobníků

Čištění nádrže ohřivače 120 - 500 litrů	3 hod.
Čištění nádrže ohřivače 500 - 1000 litrů	4 hod.
Čištění vnitřního výměníku pro průtokový ohřev TV	3 hod.
Pročištění deskového výměníku ( primární, sekundární strana )	3 hod.
Výměna (kontrola) Mg (hořčíkové) anody v zásobníku TV	2 hod.
Připojení Ti anody v zásobníku TV	1 hod.
Instalace nebo výměna elektrické topné patrony u provozovaného zásobníku s připojením elektrických kontaktů na patronu	2 hod.

### Kontrola řídicího systému

Diagnostika regulace + seřízení (bez programování)	2 hod.
Výměna čidla v kolektorech	1 hod.
Výměna teplotního čidla (mimo kolektory)	0,5 hod.

Ceník je platný od 1. 7. 2022. Uvedené ceny jsou bez DPH.